

VILLA MEDICIS

ACADEMIE DE FRANCE A ROME

LES PARTERRES – RESTAURATION DES MOTIFS PEDUZZI

Restauration des motifs de Richard Peduzzi dans les carrés des Parterres
DPGF

*Restauro dei motivi Peduzzi sul Parterre
Computo metrico*



Février 2020/ *Febbraio 2020*

DPGF
COMPUTO METRICO

Réf. CCTP	Désignation des ouvrages	Unit.	Q	P.U. h.t.	Sommes h.t.
I.10	FRAIS DE PROPRETE DU CHANTIER <i>Spesa per la pulizia di cantiere</i>	Ens	1,00		
I.9	FRAIS POUR BRANCHEMENTS PROVISOIRES <i>Spesa per il allaccio provvisorio</i>	Ens	1,00		
II.1	FRAIS POUR LA SÉCURITÉ DE CHANTIER SPESA PER LA SICUREZZA DI CANTIERE	Ens.	1,00		
IV.1	MISE EN ŒUVRE DES BORDURES EN BOIS MESSA IN OPERA DI LISTELLI DI LEGNO				
	Piquetage de l'ensemble des figures, suivant l'existant, pour maintenir les formes et le dessin <i>Rilievo e riproduzione dell'iniseme dei motivi, secondo l'esistente per mantenere forma e disegno</i>	ens.	1,00		
	Prélevement d'échantillons de chaque type de matériaux colorés pour analyse de la granulométrie, origine, texture, etc. <i>Prelievo di campioni di ogni tipo di materiali colorati per analizzare la granulometria, l'origine e la composizione</i>	Ens	1,00		
	Dépose sur 20 cm d'épaisseur des matériaux colorés et du sol. Evacuation des déblais en décharge contrôlée <i>Rimozione su 20 cm di profondità di materiali colorati e di terra, Trasporto e evacuazione alla discarica pubblica</i>	m3	48,40		
	Dépose des voliges en bois et évacuation en décharge contrôlée <i>Rimozione dei cordoli in legno, trasporto e evacuazione alla discarica pubblica</i>	ml	348,00		
IV.2	FOURNITURE ET MISE EN PLACE DE BORDURES EN BOIS ceinturant les motifs Peduzzi en remplacement des voliges existantes et toute sujétion				
	FORNITURA E MESSA IN OPERA DI LISTELLI IN LEGNO intorno i motivi Peduzzi in sostituzione di quelli esistenti compreso ogni lavorazione necessaria al buon esito dell'operazione				
	Fourniture de planches en châtaignier rétifé, de coeur, ep.35mm, Hauteur 250, longueur variable suivant les motifs	ml	348,00		

	<p><i>Fornitura di tavole in castagno trattato previente di Durame del legno, spessore 35 cm altezza 250 lunghezza variabile secondo il motivo</i></p> <p>Nivellement horizontal du sol pour la mise en place des bordures en bois. Découpe et mise en place des bordures suivant le dessin existant.</p> <p><i>livellamento orizzontale del terreno per la messa in opera di un listello in legno. Taglio e messa in opera secondo il disegno esistente</i></p>	Ens	1,00		
	<p>Fourniture et mise en place de piquets en châtaignier tous les 80 cm. Ancrage oblique (60°) en alternance. Vissage des piquets aux bordures. Piquets disposés coté extérieur des motifs Peduzzi et arrasés au niveau fini de la terre</p>	ens.	1,00		
	<p><i>Fornitura e posa di picchetti in castagno ogni 80 cm. Ancoraggio inclinato 60° in alternanza, avvitati ai listelli. Picchetti disposti sul lato esterno dei motivi Peduzzi e a filo del livello finito della terra</i></p> <p>Piquets de châtaignier rétifé de section carré (40x40 mm, longueur 50 cm) <i>Picchetti di castagno trattato di sezione quadrato 40x40 cm lunghezza 50 cm</i></p>	U	98,00		
IV.3	<p>FOURNITURE ET MISE EN PLACE DES MATERIAUX COLORES DANS LES MOTIFS GEOMETRIQUES</p> <p><i>FORNITURA E MESSA IN OPERA DEI MATERIALI COLORATI NEI MOTIVI GEOMETRICI</i></p> <p>y compris toute sujétion. compreso ogni lavorazione necessaria al buon esito</p>				
	<p>Constitutiouon d'une fondation en grave calcaire 0/30 sur une épaisseur de 10 cm. <i>Realizzazione di una fondazione in ghiaione calcare 0/30 su uno spessore di 10 cm</i></p>	m3	24,20		
	<p>Mise en place d'un géotextile de séparation entre la grave et les matériaux colorés; fixation des remontées du géotextile par agraphes sur la bordure bois</p> <p><i>Messa in opera di un tessuto non tessuto di separazione tra la fondazione e le terre colorate . Fissaggio sui listelli di legno con grappe</i></p>	m2	242,00		
	<p>Mise en place sur 10 cm d'épaisseur des différents matériaux colorés suivant la couleur, la granulométrie de l'existant et résultat de l'analyse des matériaux. Niveau fini des matériaux coloré à 5 cm en dessous de la bordure supérieure des bordures en bois</p>				

	<p><i>su 10 cm di spessore di vari materiali colorati secondo la tonalita la granulometria dell'esistenti e secondo i risultati elle analisi dei materiali. Livello finito dei materiali colorati 5cm sotto la parte superiore del listello</i></p>			
	<p>type 1 : gravier blanc concassé 5/15- <i>Ghiaione bianco spezzato 5/15</i></p>	m3	0,60	
	<p>type 2 : pyrolave rouge 0/5 et 5/15- <i>materiale vulcanico rosso 0/5 e 5/15</i></p>	m3	7,60	
	<p>type 3 : pyrolave grise 0/5 <i>materiale vulcanico grigio 0/5</i></p>	m3	6,90	
	<p>type 4 : sable jaune <i>sabbia gialla</i></p>	m3	8,00	
	<p>type 5 : sable rouille <i>Sabbia rossa</i></p>	m3	1,80	
IV.4	<p>REPRISE DES GAZONS sur 50 cm à partir des bordures bois, y compris toute sujétion RIPRESA DEL PRATO su 50 cm intorno il bordo in legno compreso ogni lavorazione necessaria al buon esito</p> <p>Bêchage manuel et empierrage, <i>lavorazione a mano della terra con rimozione delle pietre</i></p> <p>Apport de terre en complément <i>incremento di terra</i></p> <p>Nivellement général des terres avec préparation du sol à ensemercer. Niveau fini à 2cm en dessous du niveau supérieur de la bordure bois <i>Livellamento generale delle terre con prerazione del terreno da seminare. Livello finito a 2 cm sotto il livello superiore del listello in legno</i></p> <p>Semis du gazon à 40gr/m2. Choix du gazon en accord avec le gazon en place <i>semina del prato a 40gr/m2 scelta del prato con la DL e simile a quello esistente</i></p> <p>Roulage et arrosage des semis <i>compataggio e anaffiamento della semina</i></p>	m2	174,00	
IV.6	<p>DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES DOCUMENTO DELLE OPERE REALIZZATE</p> <p>Garantie sur 1 an des différents ouvrages réalisés Garanzia di 1 anno delle varie opere realizzate</p>	U	1,00	

	En particulier complément éventuel en matériaux colorés suivant les différentes colories pour le maintien des niveaux dans les motifs Peduzzi; <i>In particolare complemento eventuale di terra colorata secondo le varie tonalità per mantenere il livello di origine dei motivi Peduzzi.</i>	Ens	1,00	
	TOTAL HT			
				IVA 22 %

TOTAL TTC

OPTION / OPZIONE				
IV.5	ENTRETIEN SUR 1 AN MANUTENZIONE SU 1 ANNO Entretien des reprises de gazon avec tonte sur l'ensemble des gazons des carrés du parterre,et roulage. Désherbage manuel et reprises des fontes de semis. <i>manutenzione della ripresa del prato con taglio sull'insieme del prato dei quadrati del parterre e cmopataggio. Rimozione manuale dell' erba infestante e ripresa della semina non riuscita</i>	Ens.	1,00	
	3 ratissages et désherbages manuels de l'ensemble des motifs géométriques <i>3 Rastrellamenti e rimozione manuale dell'erba infestante</i>	Ens	1,00	