

# COMPUTO METRICO

**OGGETTO:** Lotto Vetriere, Ferramenta e Tende Esterne

**COMMITTENTE:** Accademia di Francia a Roma

Data, 28/06/2021

**IL TECNICO**

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							
	<b><u>LAVORI A MISURA</u></b>							
	<b>Lotto Vetrerie, Ferramenta e Tende Esterne (Cat 2)</b>							
1 / 1 PA.05	Lavoro su vetrate artistiche: - Smontaggio delle vetrate esistenti, posizionamento di un pannello in legno provvisorio di tamponatura del vano finestra e trasporto delle vetrate presso laboratorio; - esecuzione di masticatura sigillante tra i vetri artistici e la trafilata a piombo; - accoppiamento sulle vetrate artistiche di un vetro 2+2 con PVB per costruire il vetro camera, con camera d'aria con calaletto 6mm finitura bronzo; - rimontaggio sul posto con masticatura e sigillatura perimetrale per migliorare la tenuta all'acqua degli infissi esistenti. Tenuto conto delle opere particolarmente fragili e dell'aspetto patrimoniale dei luoghi interessati, un protocollo di deposito/stoccaggio/lavorazione dovrà essere sottoposto alla convalida della DL e Committenza prima dell'inizio dei lavori. Stimati 31.2mq					31,20		
	SOMMANO mq					31,20		
2 / 2 PA.06	Lavoro su finestre: - revisione degli infissi con la regolazione delle chiusure, sostituzione delle vecchie guarnizioni con nuovo tipo in gomma con migliore tenuta al fine di migliorare l'isolamento termico e all'aria tra i battenti del telaio e le ante. Stimati 51.17mq					51,17		
	SOMMANO mq					51,17		
3 / 3 PA.07a	Opzione 1a. Fornitura e posa in opera di nuovo sistema di protezione dai raggi solari con tende frangisole con telo a tinta unita filtrante avvolto su rullo senza cassonetto con apertura verticale motorizzata. Tutte le parti metalliche in alluminio saranno trattate con finitura bronzo o vernici RAL opache a scelta della Committenza e D.L. Stimati 25.59mq di tendaggi					25,59		
	SOMMANO mq					25,59		
4 / 4 PA.07b	Opzione 1b. Fornitura e posa in opera di nuovo sistema di protezione dai raggi solari con tende frangisole con telo in tessuto personalizzato artistico filtrante avvolto su rullo senza cassonetto con apertura verticale motorizzata. Tutte le parti metalliche in alluminio saranno trattate con finitura bronzo o vernici RAL opache a scelta della Committenza e D.L.					25,59		
	SOMMANO mq					25,59		
5 / 5 PA.07c	Opzione 2a. Fornitura e posa in opera di nuovo sistema di protezione dai raggi solari con tende frangisole con telo a tinta unita filtrante avvolto su rullo senza cassonetto con apertura verticale inclinata motorizzata. Tutte le parti metalliche in alluminio saranno trattate con finitura bronzo o vernici RAL opache a scelta della Committenza e D.L.					25,59		
	SOMMANO mq					25,59		
6 / 6 PA.07d	Opzione 2b. Fornitura e posa in opera di nuovo sistema di protezione dai raggi solari con tende frangisole con telo in tessuto personalizzato artistico filtrante avvolto su rullo senza cassonetto con apertura verticale inclinata motorizzata. Tutte le parti metalliche in alluminio saranno trattate con finitura bronzo o vernici RAL opache a scelta della Committenza e D.L.					25,59		
	SOMMANO mq					25,59		
	<b>Parziale LAVORI A MISURA euro</b>							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							

[illegible]

[illegible]